05. LOCKS (75' x 1200')

Approach Walls	QUANTY	UOM	CREW ID	OUTPUT	LABOR	EQUIPMNT	MATERIAL	MISC	TOTAL COST	UNIT
Approach Walls										
safety & misc block, timbers					0.00	0.00	0.00	41548.80	41548.80	
	1.00	LS		0.00	0	0	0	41,549	41,549	41549
timbers - plastic					9.01	10.50	60.32	0.00	79.84	
	48000	LF	CPIDC	16.00	432,648	504,187	2,895,432	0	3,832,267	79.84
price reference 00-B-0123										
Freshwater Bayou Lock										
timbers - plastic					5.88	0.50	0.00	0.00	6.38	
	48000	LF	ZJBPTIMBER	16.00	282,288	23,909	0	0	306,197	6.38
timbers - plastic					2.63	6.28	0.00	0.00	8.92	
	48000	LF	LMEXTRA	16.00	126,336	301,651	0	0	427,987	8.92
Timber Fenders (Plastic)	48000	LF			841,272	829,747	2,895,432	41,549	4,608,000	96.00

05. LOCKS (75' x 1200')

Approach Walls	QUANTY UOM CREW ID	OUTPUT	LABOR	EQUIPMNT	MATERIAL	MISC	TOTAL COST	UNIT
safety & misc, marine equip			0.00	0.00	0.00	64031.50	64031.50	
	1.00 LS	0.00	0	0	0	64,032	64,032	64032
Timber Piling			1.70	1.98	21.48	0.00	25.15	
	142800 VLF CPIDC	85.00	242,289	282,344	3,067,016	0	3,591,648	25.15
Timber Piling (100' Treated)	142800 LF		242,289	282,344	3,067,016	64,032	3,655,680	25.60

05. LOCKS (75' x 1200')

Approach Walls	QUANTY	UOM	CREW ID	OUTPUT	LABOR	EQUIPMNT	MATERIAL	MISC	TOTAL COST	UNIT
safety & misc					0.00	0.00	0.00	605.60	605.60	
	1.00	LS		0.00	0	0	0	606	606	605.60
Handrail					2.57	0.05	21.10	0.00	23.72	
	2200.00	LF	SIWSB	20.00	5,657	119	46,418	0	52,194	23.72
Handrail	2200.00	LF			5,657	119	46,418	606	52,800	24.00

05. LOCKS (75' x 1200')

Approach Walls	QUANTY	UOM	CREW ID	OUTPUT	LABOR	EQUIPMNT	MATERIAL	MISC	TOTAL COST	UNIT
Rip Rap					1.05	1.77	4.33	7.00	14.15	
	33700	TON	LMROCK	150.00	35,348	59,716	145,854	235,900	476,818	14.15
safety & misc					0.00	0.00	0.00	8462.20	8462.20	
	1.00	LS		0.00	0	0	0	8,462	8,462	8462.20
36" Riprap	33700	TON			35,348	59,716	145,854	244,362	485,280	14.40

05. LOCKS (75' x 1200')

Approach Walls	QUANTY	UOM	CREW ID	OUTPUT	LABOR	EQUIPMNT	MATERIAL	MISC	TOTAL COST	UNIT
bedding material					2.10	3.54	8.66	12.00	26.30	
	7500.00	CY	LMROCK	75.00	15,734	26,579	64,920	90,000	197,234	26.30
safety & misc					0.00	0.00	0.00	12766.40	12766.40	
	1.00	LS		0.00	0	0	0	12,766	12,766	12766
12" Bedding Material	7500.00	CY			15,734	26,579	64,920	102,766	210,000	28.00

05. LOCKS (75' x 1200')

Approach Walls	QUANTY	UOM	CREW ID	OUTPUT	LABOR	EQUIPMNT	MATERIAL	MISC	TOTAL COST	UNIT
filter fabric					0.31	0.53	1.08	0.00	1.93	
	22500	SY	LMROCK	500.00	7,081	11,961	24,345	0	43,387	1.93
safety & misc					0.00	0.00	0.00	1613.30	1613.30	
	1.00	LS		0.00	0	0	0	1,613	1,613	1613.30
Filter Fabric	22500	SY			7,081	11,961	24,345	1,613	45,000	2.00
Upper and Lower					1147381	1,210,467	6,243,984	454,928	9,056,760	
Approach Walls					1147381	1,210,467	6,243,984	454,928	9,056,760	